

" СОГЛАСОВАНО "

Генеральный директор

" УТВЕРЖДАЮ "

Генеральный директор

" ____ " _____ 200 __ г.

" ____ " _____ 200 __ г.

Стройка:

Шифр объекта:

Локальная смета
Капитальный ремонт помещений "Приват банк" г.Ливны

Объект **Капитальный ремонт помещений "Приват банк" г.Ливны**

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. ТСН Орловская обл. (редакция 2010г.)

Сметная стоимость

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

тыс.руб

чел.-ч

тыс.руб

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.			Стоимость, руб.				
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			
						ОЗП	Экспл. машин		в т.ч. з/п маш.	ОЗП	Экспл. машин	в т.ч. з/п маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел: Демонтаж												
1	13-06-003-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Очистка поверхности стен щетками (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	1 м2 очищаемой поверхности	167,14	8,9	8,9	0	0	1 488	1 488	0	0
		Накладные расходы (НР) : 90% *0.9*0.85 =		69 %					1 027			
		Сметная прибыль (СП) : 70% *0.85*0.8 =		48 %					714			
		Поправка к ОЗП : (7,74)*1,15) = 8,9										
2	46-02-009-2 ТЕР-57 (ред.2010)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0,029	179,59	179,59	0	0	5	5	0	0
		Накладные расходы (НР) : 110% *0.9*0.85 =		84 %					4			
		Сметная прибыль (СП) : 70% *0.85*0.8 =		48 %					2			
3	46-02-009-2 ТЕР-57 (ред.2010)	Отбивка штукатурки дверных откосов	100 м2	0,0188	179,59	179,59	0	0	3	3	0	0
		Накладные расходы (НР) : 110% *0.9*0.85 =		84 %					3			
		Сметная прибыль (СП) : 70% *0.85*0.8 =		48 %					1			
4	10-05-009-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (откос оконный) (Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.6 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0231	534,43	519,72	14,71	0	12	12	0	0
		Накладные расходы (НР) : 118% *0.9*0.85 =		90 %					11			
		Сметная прибыль (СП) : 63% *0.85*0.8 =		43 %					5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Поправка к Ст.мат. : (5187,11)*0 = 0 Поправка к ЭММ : (18,39)*0,8 = 14,71 Поправка к ОЗП : (649,65)*0,8 = 519,72										
5	09-06-001-2 ТЕР-57 (ред.2010)	Демонтаж оконной решетки металл.(прим) (Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.д Поправка: МДС 81-35.2004. прил.1. т.1. п.2)	1 т конструкций	0,05	410,24	305,75	104,49	1,09	20	15	5	0
		Накладные расходы (НР) : 90% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 85% *0.85*0.8 = Поправка к Ст.мат. : (82,2)*0 = 0 Поправка к ЭММ : (149,27)*0,7 = 104,49 Поправка к ЗПМ : (1,56)*0,7 = 1,09 Поправка к ОЗП : (436,79)*0,7 = 305,75		69 % 58 %					10 9			
6	65-1-1 ТЕРр-57 (ред.2010)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопроводов	0,04	330,81	290,45	6,76	1,17	13	12	0	0
		Накладные расходы (НР) : 74% *0.85 = Сметная прибыль (СП) : 50% *0.8 =		63 % 40 %					8 5			
7	65-3-7 ТЕРр-57 (ред.2010)	Снятие смесителя	100 шт. арматуры	0,01	317,9	315,71	2,19	0,82	3	3	0	0
		Накладные расходы (НР) : 74% *0.85 = Сметная прибыль (СП) : 50% *0.8 =		63 % 40 %					2 1			
8	65-4-1 ТЕРр-57 (ред.2010)	Демонтаж: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	449,31	441,18	8,13	3,04	4	4	0	0
		Накладные расходы (НР) : 74% *0.85 = Сметная прибыль (СП) : 50% *0.8 =		63 % 40 %					3 2			
9	65-4-2 ТЕРр-57 (ред.2010)	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,01	558,09	549,02	9,07	3,39	5	5	0	0
		Накладные расходы (НР) : 74% *0.85 = Сметная прибыль (СП) : 50% *0.8 =		63 % 40 %					3 2			
10	67-4-1 ТЕРр-57 (ред.2010)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,12	45,96	45,96	0	0	6	6	0	0
		Накладные расходы (НР) : 85% *0.85 = Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		72 % 52 %					4 3			
11	67-4-5 ТЕРр-57 (ред.2010)	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,08	147,05	144,55	2,5	0,94	12	12	0	0
		Накладные расходы (НР) : 85% *0.85 = Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		72 % 52 %					9 6			
Итого по разделу:									1 571	1 565	5	0
Накладные расходы (сумма)									1 084			
Сметная прибыль (сумма)									750			
Итого с НР и СП									3 405			
Раздел: Монтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15-04-027-5 ТЕР-57 (ред.2010)	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску за два раза (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,3498	1078,31	264,45	7,78	0,3	2 533	621	18	1
		Накладные расходы (НР) : $105\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $55\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к Ст.мат. : $(403,04 * 2 = 806,08$ Поправка к ЭММ : $(3,11 * 2) * 1,25 = 7,78$ Поправка к ЗПМ : $(0,12 * 2) * 1,25 = 0,3$ Поправка к ОЗП : $(114,98 * 2) * 1,15 = 264,45$		80 % 37 %					498 230			
2	15-04-006-3 ТЕР-57 (ред.2010)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 покрытия	2,5554	74,81	73,07	1,56	0,15	191	187	4	0
		Накладные расходы (НР) : $105\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $55\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(1,25) * 1,25 = 1,56$ Поправка к ЗПМ : $(0,12) * 1,25 = 0,15$ Поправка к ОЗП : $(63,54) * 1,15 = 73,07$		80 % 37 %					150 69			
3	15-04-005-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,3498	2432,24	315,63	19,45	0,3	5 716	742	46	1
		Накладные расходы (НР) : $105\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $55\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к Ст.мат. : $(1048,58 * 2 = 2097,16$ Поправка к ЭММ : $(7,78 * 2) * 1,25 = 19,45$ Поправка к ЗПМ : $(0,12 * 2) * 1,25 = 0,3$ Поправка к ОЗП : $(137,23 * 2) * 1,15 = 315,63$		80 % 37 %					594 275			
4	10-05-009-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (откос оконный) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0231	5957,2	747,1	22,99	0	138	17	1	0
		Накладные расходы (НР) : $118\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $63\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(18,39) * 1,25 = 22,99$ Поправка к ОЗП : $(649,65) * 1,15 = 747,1$		90 % 43 %					15 7			
5	09-06-001-2 ТЕР-57 (ред.2010)	Монтаж решетки металлической распашной (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	1 т конструкц ий	0,05	771,1	502,31	186,59	1,95	38	25	9	0
		Накладные расходы (НР) : $90\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $85\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(149,27) * 1,25 = 186,59$ Поправка к ЗПМ : $(1,56) * 1,25 = 1,95$ Поправка к ОЗП : $(436,79) * 1,15 = 502,31$		69 % 58 %					17 15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	09-06-001-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Монтаж конструкций дверей (дверь-решетка) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	1 т конструкц ий	0,1	1091,47	885,05	169,88	7,98	110	89	17	1
		Накладные расходы (НР) : $90\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $85\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(135,9) * 1,25 = 169,88$ Поправка к ЗПМ : $(6,38) * 1,25 = 7,98$ Поправка к ОЗП : $(769,61) * 1,15 = 885,05$		69 % 58 %					62 52			
7	15-02-031-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0,0188	4194,08	2198,85	80,53	30,1	79	41	2	1
		Накладные расходы (НР) : $105\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $55\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(64,42) * 1,25 = 80,53$ Поправка к ЗПМ : $(24,08) * 1,25 = 30,1$ Поправка к ОЗП : $(1912,04) * 1,15 = 2198,85$		80 % 37 %					34 16			
8	15-01-019-5 ТЕР-57 (ред.2010)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,2103	10811,26	1700,32	39,6	20,69	2 274	358	8	4
		Накладные расходы (НР) : $105\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $55\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(31,68) * 1,25 = 39,6$ Поправка к ЗПМ : $(16,55) * 1,25 = 20,69$ Поправка к ОЗП : $(1478,54) * 1,15 = 1700,32$		80 % 37 %					290 134			
9	11-01-039-4 ТЕР-57 (ред.2010)	Устройство плитусов из плиток керамических (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м плитуса	0,466	2748,54	260,27	7	0	1 280	121	3	0
		Накладные расходы (НР) : $123\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $75\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(5,6) * 1,25 = 7$ Поправка к ОЗП : $(226,32) * 1,15 = 260,27$		94 % 51 %					114 62			
10	63-12-1 ТЕРр-57 (ред.2010)	Смена потолочных плит повесного потолка "Армстронг"(прим)	100 м2 ремонтир уемой поверхнос ти	0,81	2686,35	369,73	24,3	2,1	2 176	299	20	2
		Накладные расходы (НР) : $77\% * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $50\% * 0.8 =$		65 % 40 %					196 120			
11	15-01-047-16 ТЕР-57 (ред.2010)	Устройство потолков реечных алюминиевых (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,038	29661,4	1181,34	231,36	4,08	1 127	45	9	0
		Накладные расходы (НР) : $105\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $55\% * 0.85 * 0.8 =$		80 % 37 %					36 17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Поправка к ЭММ : $(185,09)*1,25 = 231,36$ Поправка к ЗПМ : $(3,26)*1,25 = 4,08$ Поправка к ОЗП : $(1027,25)*1,15 = 1181,34$										
12	09-03-050-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Монтаж угла металл. пристенного(прим) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м плинтуса	0,24	202,85	137,93	28,15	0	49	33	7	0
		Накладные расходы (НР) : $90\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $85\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(22,52)*1,25 = 28,15$ Поправка к ОЗП : $(119,94)*1,15 = 137,93$		69 % 58 %					23 19			
13	10-06-031-2 ТЕР-57 (ред.2010)	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,442	11532,23	1136,43	48,14	0	5 097	502	21	0
		Накладные расходы (НР) : $118\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $63\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(38,51)*1,25 = 48,14$ Поправка к ОЗП : $(988,2)*1,15 = 1136,43$		90 % 43 %					452 216			
14	26-01-039-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	1 м3 изоляция	4,4	1757,37	114	76,24	0	7 732	502	335	0
		Накладные расходы (НР) : $100\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $70\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(60,99)*1,25 = 76,24$ Поправка к ОЗП : $(99,13)*1,15 = 114$		77 % 48 %					387 241			
15	62-10-2 ТЕРр-57 (ред.2010)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042	1220,1	506,92	8,73	1,17	51	21	0	0
		Накладные расходы (НР) : $80\% * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $50\% * 0.8 =$		68 % 40 %					14 8			
16	09-06-001-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Устройство стеклянных дверных блоков (прим) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	1 т конструкций	0,06	1091,47	885,05	169,88	7,98	65	53	10	0
		Накладные расходы (НР) : $90\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $85\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(135,9)*1,25 = 169,88$ Поправка к ЗПМ : $(6,38)*1,25 = 7,98$ Поправка к ОЗП : $(769,61)*1,15 = 885,05$		69 % 58 %					37 31			
17	10-01-039-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 проемов	0,012	25501,76	1110,47	1642,11	162,45	306	13	20	2
		Накладные расходы (НР) : $118\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $63\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(1313,69)*1,25 = 1642,11$		90 % 43 %					14 6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<p>Поправка к ЗПМ : $(129,96)*1,25 = 162,45$ Поправка к ОЗП : $(965,63)*1,15 = 1110,47$</p>										
18	62-32-2 ТЕРр-57 (ред.2010)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб диаметром 50: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042	1177,24	657,7	0,93	0	50	28	0	0
		<p>Накладные расходы (НР) : $80\% * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $50\% * 0.8 =$</p>		68 % 40 %					19 11			
19	15-04-027-5 ТЕР-57 (ред.2010)	Шпатлевка при по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосы) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0924	539,16	132,23	3,89	0,15	49	12	0	0
		<p>Накладные расходы (НР) : $105\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $55\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(3,11)*1,25 = 3,89$ Поправка к ЗПМ : $(0,12)*1,25 = 0,15$ Поправка к ОЗП : $(114,98)*1,15 = 132,23$</p>		80 % 37 %					10 4			
20	15-04-006-3 ТЕР-57 (ред.2010)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 покрытия	0,0924	74,81	73,07	1,56	0,15	7	7	0	0
		<p>Накладные расходы (НР) : $105\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $55\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(1,25)*1,25 = 1,56$ Поправка к ЗПМ : $(0,12)*1,25 = 0,15$ Поправка к ОЗП : $(63,54)*1,15 = 73,07$</p>		80 % 37 %					6 3			
21	15-04-005-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза (откосы) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0924	2432,24	315,63	19,45	0,3	225	29	2	0
		<p>Накладные расходы (НР) : $105\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $55\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к Ст.мат. : $(1048,58)*2 = 2097,16$ Поправка к ЭММ : $(7,78*2)*1,25 = 19,45$ Поправка к ЗПМ : $(0,12*2)*1,25 = 0,3$ Поправка к ОЗП : $(137,23*2)*1,15 = 315,63$</p>		80 % 37 %					23 11			
22	17-01-008-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных (бойлер) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	10 компл.	0,1	25141,92	952,4	136,16	15,05	2 514	95	14	2
		<p>Накладные расходы (НР) : $128\% * 0.9 * 0.85 =$ Сметная прибыль (СП) : $83\% * 0.85 * 0.8 =$ Поправка к ЭММ : $(108,93)*1,25 = 136,16$ Поправка к ЗПМ : $(12,04)*1,25 = 15,05$ Поправка к ОЗП : $(828,17)*1,15 = 952,4$</p>		98 % 56 %					95 54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	16-04-002-2 ТЕР-57 (ред.2010)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м трубопровода	0,12	3344,58	1720,86	1078,95	133,35	401	207	129	16
		Накладные расходы (НР) : 128% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 83% *0.85*0.8 = Поправка к ЭММ : (863,16)*1,25 = 1078,95 Поправка к ЗПМ : (106,68)*1,25 = 133,35 Поправка к ОЗП : (1496,4)*1,15 = 1720,86		98 % 56 %					219 125			
24	16-04-001-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м трубопровода	0,025	4760,88	738,76	15,39	0,3	118	18	0	0
		Накладные расходы (НР) : 128% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 83% *0.85*0.8 = Поправка к ЭММ : (12,31)*1,25 = 15,39 Поправка к ЗПМ : (0,24)*1,25 = 0,3 Поправка к ОЗП : (642,4)*1,15 = 738,76		98 % 56 %					18 10			
25	17-01-001-14 ТЕР-57 (ред.2010)	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	10 компл.	0,1	1649,53	241,51	31,24	1,9	165	24	3	0
		Накладные расходы (НР) : 128% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 83% *0.85*0.8 = Поправка к ЭММ : (24,99)*1,25 = 31,24 Поправка к ЗПМ : (1,52)*1,25 = 1,9 Поправка к ОЗП : (210,01)*1,15 = 241,51		98 % 56 %					24 13			
26	17-01-002-3 ТЕР-57 (ред.2010)	Установка смесителей (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	10 шт.	0,1	1523,49	78,09	0,24	0	153	8	0	0
		Накладные расходы (НР) : 128% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 83% *0.85*0.8 = Поправка к ЭММ : (0,19)*1,25 = 0,24 Поправка к ОЗП : (67,9)*1,15 = 78,09		98 % 56 %					8 4			
27	17-01-003-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	10 компл.	0,1	3751,32	271,75	58,5	4,68	375	27	6	0
		Накладные расходы (НР) : 128% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 83% *0.85*0.8 = Поправка к ЭММ : (46,8)*1,25 = 58,5 Поправка к ЗПМ : (3,74)*1,25 = 4,68 Поправка к ОЗП : (236,3)*1,15 = 271,75		98 % 56 %					26 15			
28	10-06-031-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Устройство короба из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0168	10379,29	1094,34	35,76	0	174	18	1	0
		Накладные расходы (НР) : 118% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 63% *0.85*0.8 =		90 % 43 %					16 8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Поправка к ЭММ : (28,61)*1,25 = 35,76 Поправка к ОЗП : (951,6)*1,15 = 1094,34										
29	15-01-019-5 ТЕР-57 (ред.2010)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону (короб) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 поверхности облицовки	0,0168	10811,26	1700,32	39,6	20,69	182	29	1	0
		Накладные расходы (НР) : 105% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 55% *0.85*0.8 = Поправка к ЭММ : (31,68)*1,25 = 39,6 Поправка к ЗПМ : (16,55)*1,25 = 20,69 Поправка к ОЗП : (1478,54)*1,15 = 1700,32		80 % 37 %					23 11			
30	62-11-2 ТЕРр-57 (ред.2010)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ступеней бетонных: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0216	992,39	348,4	8,73	1,17	22	8	0	0
		Накладные расходы (НР) : 80% *0.85 = Сметная прибыль (СП) : 50% *0.8 =		68 % 40 %					5 3			
31	20-02-002-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Установка решеток вентиляционных (прим) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	1 решетка	4	22,21	15,18	2,94	0	89	61	12	0
		Накладные расходы (НР) : 128% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 83% *0.85*0.8 = Поправка к ЭММ : (2,35)*1,25 = 2,94 Поправка к ОЗП : (13,2)*1,15 = 15,18		98 % 56 %					60 34			
32	20-02-017-7 ТЕР-57 (ред.2010)	Установка лючков сантехнических (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	шт.	1	47,36	14,93	10,03	0	47	15	10	0
		Накладные расходы (НР) : 128% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 83% *0.85*0.8 = Поправка к ЭММ : (8,02)*1,25 = 10,03 Поправка к ОЗП : (12,98)*1,15 = 14,93		98 % 56 %					15 8			
33	10-05-001-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Устройство перегородок из ДСП ламинир. с одинарным металлическим каркасом (прим) (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	100 м2 перегородки ок (за вычетом проемов)	0,02	7625,05	1031,21	35,76	0	153	21	1	0
		Накладные расходы (НР) : 118% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 63% *0.85*0.8 = Поправка к ЭММ : (28,61)*1,25 = 35,76 Поправка к ОЗП : (896,7)*1,15 = 1031,21		90 % 43 %					19 9			
34	17-01-002-4 ТЕР-57 (ред.2010)	Установка гарнитуры туалетной: рукосушитель, зеркало (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2)	10 шт.	0,2	1118,27	31,23	0,24	0	223	6	0	0
		Накладные расходы (НР) : 128% *0.9*0.85 = Сметная прибыль (СП) : 83% *0.85*0.8 = Поправка к ЭММ : (0,19)*1,25 = 0,24 Поправка к ОЗП : (27,16)*1,15 = 31,23		98 % 56 %					6 3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	м08-02-409-1 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. диаметр до 25 мм	100 м	2,15	2381,25	225,62	484,8	154,8	5 119	485	1 042	333
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					663			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					425			
36	м08-02-412-2 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,8	624,56	63,9	4,47	0,26	500	51	4	0
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					41			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					27			
37	м08-02-412-3 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	1,35	654,84	74,51	8,94	0,52	884	101	12	1
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					83			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					53			
38	м08-03-593-9 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Светильник местного освещения точечный	100 шт.	0,04	1645,05	853	228,02	2,08	66	34	9	0
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					28			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					18			
39	м08-03-591-5 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	373,34	328	8,94	0,52	3	3	0	0
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					2			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					2			
40	м08-03-591-2 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,09	367,22	322	8,94	0,52	33	29	1	0
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					23			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					15			
41	м08-03-591-10 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Розетка штепсельная 2-х местная при скрытой проводке	100 шт.	0,25	1442,9	761	61,67	1,56	360	190	15	0
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					154			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					99			
42	м08-03-591-10 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Розетка компьютерная	100 шт.	0,17	1442,9	761	61,67	1,56	244	129	10	0
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					104			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					67			
43	м08-02-401-1 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (кабель УТР)	100 м	2,75	3606,07	489,17	759	243,01	9 916	1 345	2 087	668
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					1 631			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					1 047			
44	м08-03-594-11 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 накладной	100 шт.	0,19	18601,72	3170	2378,64	739,86	3 534	602	452	141
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					602			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					386			
45	м08-03-599-2 ТЕРМ-57 (ред.2010)	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт.	1	85,77	37,6	3,02	0,13	86	38	3	0
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					20			
46	м08-03-526-1 ТЕРм-57 (ред.2010)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. на ток до 25 А	шт.	8	256,57	14,96	1,05	0	2 052	120	8	0
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					97			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					62			
47	м08-03-526-2 ТЕРм-57 (ред.2010)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне. на ток до 100 А	шт.	2	284,01	22,25	3,51	0,13	569	45	7	0
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					36			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					23			
48	46-03-008-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см	10 м2 ниш	0,012	804,63	240,46	564,17	60,54	10	3	7	1
		Накладные расходы (НР) : 110% *0.9*0.85 =		84 %					3			
		Сметная прибыль (СП) : 70% *0.85*0.8 =		48 %					2			
49	46-03-002-3 ТЕР-57 (ред.2010)	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,04	2429,43	226,01	929,05	257,18	97	9	37	10
		Накладные расходы (НР) : 110% *0.9*0.85 =		84 %					16			
		Сметная прибыль (СП) : 70% *0.85*0.8 =		48 %					9			
50	46-03-011-1 ТЕР-57 (ред.2010)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,4	528,5	144,83	383,67	41,17	211	58	153	16
		Накладные расходы (НР) : 110% *0.9*0.85 =		84 %					62			
		Сметная прибыль (СП) : 70% *0.85*0.8 =		48 %					36			
51	46-03-017-5 ТЕР-57 (ред.2010)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,036	1988,72	613,8	37,8	0	71	22	1	0
		Накладные расходы (НР) : 110% *0.9*0.85 =		84 %					18			
		Сметная прибыль (СП) : 70% *0.85*0.8 =		48 %					11			
52	м08-03-593-10 ТЕРм-57 (ред.2010)	Световые настенные указатели (устройство надписи "Выход") (прим)	100 шт.	0,01	1963,46	982	442,6	14,58	19	10	4	0
		Накладные расходы (НР) : 95% *0.85 =		81 %					8			
		Сметная прибыль (СП) : 65% *0.8 =		52 %					5			
53	сцп1-1-18-А ТЕР-57	Погрузка (при автомобильных перевозках) : конструкции металлические (банкомат, платежный терминал)	т	0,8	18,32	5,5	12,82	1,21	14	4	10	1
		Накладные расходы (НР) :		100 %					5			
		Сметная прибыль (СП) :		60 %					3			
54	сцп1-1-18-Б ТЕР-57	Разгрузка (при автомобильных перевозках) : конструкции металлические (банкомат, платежный терминал)	т	0,8	17,37	5,21	12,16	1,15	14	4	10	1
		Накладные расходы (НР) :		100 %					5			
		Сметная прибыль (СП) :		60 %					3			
55	сцп3-3-5-1 ТЕР-57	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км (Класс груза 1)	т	0,8	8,17	0	0	0	7	0	0	0
56	69-2-1 ТЕРр-57 (ред.2010)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,03	57,44	47,21	10,23	0	1	1	0	0
		Накладные расходы (НР) : 78% *0.85 =		66 %					1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Сметная прибыль (СП) : 50% *0.8 =		40	%				0				
57	69-9-1 ТЕРр-57 (ред.2010)	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,05		1568,82	1568,82	0	0	78	78	0	0
		Накладные расходы (НР) : 78% *0.85 =		66	%					51			
		Сметная прибыль (СП) : 50% *0.8 =		40	%					31			

Итого по разделу:

7 643

4 581

1 202

Накладные расходы (сумма)

Сметная прибыль (сумма)

Итого с НР и СП

Итого по локальной смете:

9 208

4 586

1 202

Накладные расходы (сумма)

Сметная прибыль (сумма)

Итого с НР и СП

Составил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

0

Проверил

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

0