

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 101,529 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 19,449 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 1874,15 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Монтажные работы															
1	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 <i>НР, (7797,19 руб.): 80% от ФОТ СП, (4385,92 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	4,05	2406,54	2406,54			9746,49	9746,49			248	1004,4	
2	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 <i>НР, (2717,85 руб.): 80% от ФОТ СП, (1528,79 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м3 грунта	3,75	905,95	905,95			3397,31	3397,31			97,2	364,5	
3	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания: песчаного <i>НР, (317,11 руб.): 130% от ФОТ СП, (217,1 руб.): 89% от ФОТ</i>	10 м3 основания	2,25	1659,26	103,74	37,63	4,67	3733,34	233,42	84,67	10,51	10,2	22,95	0,35
4	ТЕР22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм <i>НР, (859,94 руб.): 130% от ФОТ СП, (588,73 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 км трубопровода	0,15	47274,43	4095,36	2497,11	314,59	7091,16	614,3	374,57	47,19	318	47,7	18,69
5	ТЕР23-01-005-01	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 150 мм <i>НР, (2637,28 руб.): 130% от ФОТ СП, (1805,53 руб.): 89% от ФОТ</i>	100 м трубопровода	2,5	5001,62	811,47	10,99		12504,05	2028,68	27,48		72,6	181,5	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых <i>НР, (3405,48 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП, (2331,44 руб.): 89% от ФОТ</i>	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,204	24096,77	1794,53	3226,54	381,22	29012,51	2160,61	3884,75	458,99	158,68	191,05	24,41
7	СЦМ-110-0104	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации тяжелого типа Т	шт	1	1240,05				1240,05						
8	ТЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм <i>НР, (183,26 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП, (125,46 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 км трубопровода	0,045	54553,37	2604,32	4429,56	528,48	2454,9	117,19	199,33	23,78	225,04	10,13	30,8
9	ТЕР22-02-003-01	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм <i>НР, (509,76 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП, (348,99 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 км трубопровода	0,15	11396,34	2612,77	2228,76	1,34	1709,45	391,92	334,31	0,2	223	33,45	0,1
10	ТЕР22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм <i>НР, (33,64 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП, (23,03 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 врезка	1	108,64	19,31	71,02	6,57	108,64	19,31	71,02	6,57	1,46	1,46	0,48
11	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых <i>НР, (250,08 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП, (171,21 руб.): 89% от ФОТ</i>	1 врезка	1	293,4	192,37			293,4	192,37			17,01	17,01	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									71291,3	18901,6	4976,13	547,24		1874,15	
Накладные расходы									18711,59						
Сметная прибыль									11526,2						
Итого по разделу 1 Монтажные работы :															
Земляные работы, выполняемые ручным способом									29573,55					1368,9	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									71955,54					505,25	
Итого									101529,09					1874,15	
В том числе:															
Материалы									47413,57						
Машины и механизмы									4976,13						
ФОТ									19448,84						
Накладные расходы									18711,59						
Сметная прибыль									11526,2						
Итого по разделу 1 Монтажные работы									101529,09					1874,15	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									71291,3	18901,6	4976,13	547,24		1874,15	
Накладные расходы									18711,59						
Сметная прибыль									11526,2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итоги по смете:																
Земляные работы, выполняемые ручным способом										29573,55					1368,9	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										71955,54					505,25	
Итого										101529,09					1874,15	
В том числе:																
Материалы										47413,57						
Машины и механизмы										4976,13						
ФОТ										19448,84						
Накладные расходы										18711,59						
Сметная прибыль										11526,2						
ВСЕГО по смете										101529,09					1874,15	

Составил

Проверил

smetnoe.ru

0_г.

Т/з мех.
Всего

17

0,79

2,8

0,25

smetnoe.ru

17
29,39
1,39
0,02
0,48
35,12
35,12
35,12
35,12
35,12

smetnoe.ru

17
35,12
35,12
35,12

smetnoe.ru