

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 200 г.

" " 200 г.

(Наименование стройки)

Номер заказа 1

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на **Строительство здания**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

	базовая цена	текущая цена
<b>Сметная стоимость</b>	7 095,47	56 314,47 тыс.руб
Строительные работы	7 095,47	44 488,59 тыс.руб
Монтажные работы	0,00	3 235,53 тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00 тыс.руб
Прочие работы	0,00	0,00 тыс.руб
<b>Нормативная трудоемкость</b>	65 241,56	65 241,56 чел.-ч
<b>Средства на оплату труда</b>	633,20	3 609,24 тыс.руб

Составлен(а) в ценах 1 квартал 2013г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Локальная смета 1

## Раздел I. Работы подготовительного периода

1	01-01-036-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	1000 м2	1,2	23,33			01-01-036-1			
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			23,33		28,00		1	28,00	
		Накладные расходы от ФОТ	%		5,13		6,16		1	6,16	
		Сметная прибыль	%		95,00		5,85		95,00	5,85	
					50,00		3,08		50,00	3,08	
							<b>36,93</b>			<b>36,93</b>	<b>0,00</b>
		<b>Итого</b>					<b>36,93</b>			<b>36,93</b>	<b>0,00</b>

## Раздел II. Земляные работы

2	01-01-036-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	1,18	20,00			01-01-036-2			
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			20,00		23,60		1	23,60	
		Накладные расходы от ФОТ	%		3,60		4,25		1	4,25	
		Сметная прибыль	%		95,00		4,04		95,00	4,04	
					50,00		2,13		50,00	2,13	
							<b>29,77</b>			<b>29,77</b>	<b>0,00</b>
3	01-01-013-8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	5,19	3 894,54			01-01-013-8			
		Зарплата			89,00		461,91		1	461,91	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			3 801,20		19 728,23		1	19 728,23	
		Материальные ресурсы			453,66		2 354,50		1	2 354,50	
		Накладные расходы от ФОТ	%		4,34		22,52		1	22,52	
		Сметная прибыль	%		95,00		2 675,59		95,00	2 675,59	
		Затраты труда	чел-ч	11,41	50,00		1 408,21		50,00	1 408,21	
							<b>24 296,46</b>			<b>24 296,46</b>	<b>59,22</b>
4	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	1,4	1 201,20			01-02-057-2			
		Зарплата			1 201,20		1 681,68		1	1 681,68	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80,00		1 345,34		80,00	1 345,34	
		Сметная прибыль	%		45,00		756,76		45,00	756,76	
		Затраты труда	чел-ч	154							215,60
							<b>3 783,78</b>			<b>3 783,78</b>	<b>215,60</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	2	544,53			01-01-033-2				
		Эксплуатация машин			544,53		1 089,06		1	1 089,06		
		в т.ч. зарплата машинистов			119,75		239,50		1	239,50		
		Накладные расходы от ФОТ		%	95,00		227,53		95,00	227,53		
		Сметная прибыль		%	50,00		119,75		50,00	119,75		
							<b>1 436,34</b>			<b>1 436,34</b>		<b>0,00</b>

6	01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3	0,2	417,61			01-02-005-1				
		Зарплата			106,88		21,38		1	21,38		
		Эксплуатация машин			310,73		62,15		1	62,15		
		в т.ч. зарплата машинистов			30,58		6,12		1	6,12		
		Накладные расходы от ФОТ		%	95,00		26,13		95,00	26,13		
		Сметная прибыль		%	50,00		13,75		50,00	13,75		
		Затраты труда	чел-ч	12,53								2,51
							<b>123,41</b>			<b>123,41</b>		<b>2,51</b>

**Итого**

**29 669,76**

**29 669,76**

**277,32**

### Раздел III. Работы по устройству подземной части

7	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,955	58 585,02			06-01-001-1				
		Зарплата			1 404,00		1 340,82		1	1 340,82		
		Эксплуатация машин			1 590,53		1 518,96		1	1 518,96		
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00		232,07		1	232,07		
		Материальные ресурсы			55 590,49		53 088,92		1	53 088,92		
		Накладные расходы от ФОТ		%	105,00		1 651,53		105,00	1 651,53		
		Сметная прибыль		%	65,00		1 022,38		65,00	1 022,38		
		Затраты труда	чел-ч	180								171,90
							<b>58 622,61</b>			<b>58 622,61</b>		<b>171,90</b>

8	11-01-005-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на битумкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	100 м2	9,55	4 254,30			11-01-005-1				
		Зарплата			1 563,97		14 935,91		1	14 935,91		
		Эксплуатация машин			84,59		807,83		1	807,83		
		в т.ч. зарплата машинистов			49,54		473,11		1	473,11		
		Материальные ресурсы			2 605,74		24 884,82		1	24 884,82		
		Накладные расходы от ФОТ		%	123,00		18 953,09		123,00	18 953,09		
		Сметная прибыль		%	75,00		11 556,77		75,00	11 556,77		
		Затраты труда	чел-ч	153,18								1 462,87
							<b>71 138,42</b>			<b>71 138,42</b>		<b>1 462,87</b>

9	06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	4	118 399,82			06-01-001-16				
		Зарплата			1 882,23		7 528,92		1	7 528,92		
		Эксплуатация машин			2 569,28		10 277,12		1	10 277,12		
		в т.ч. зарплата машинистов			367,87		1 471,48		1	1 471,48		
		Материальные ресурсы			113 948,31		455 793,24		1	455 793,24		
		Накладные расходы от ФОТ		%	105,00		9 450,42		105,00	9 450,42		
		Сметная прибыль		%	65,00		5 850,26		65,00	5 850,26		
		Затраты труда	чел-ч	220,66								882,64

9,1	401-0066	<i>Исключен</i>										
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-406	665,00		-269990,00	401-0066	1	-269 990,00		
9,2	401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	406	720,00		292320,00	401-0069	1	292 320,00		
							<b>511 229,96</b>			<b>511 229,96</b>		<b>882,64</b>

10	06-01-031-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 300 мм	100 м3	1,13	167 726,03			06-01-031-4				
		Зарплата			10 192,59		11 517,63		1	11 517,63		
		Эксплуатация машин			8 900,54		10 057,61		1	10 057,61		
		в т.ч. зарплата машинистов			1 063,42		1 201,66		1	1 201,66		
		Материальные ресурсы			148 632,90		167 955,18		1	167 955,18		
		Накладные расходы от ФОТ		%	105,00		13 355,25		105,00	13 355,25		
		Сметная прибыль		%	65,00		8 267,54		65,00	8 267,54		
		Затраты труда	чел-ч	1166,2								1 317,81
							<b>211 153,21</b>			<b>211 153,21</b>		<b>1 317,81</b>

11	06-01-026-6	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м	100 м3	0,22	131 247,13			06-01-026-6				
		Зарплата			6 672,64		1 467,98		1	1 467,98		
		Эксплуатация машин			7 592,33		1 670,31		1	1 670,31		
		в т.ч. зарплата машинистов			976,68		214,87		1	214,87		
		Материальные ресурсы			116 982,16		25 736,08		1	25 736,08		
		Накладные расходы от ФОТ		%	105,00		1 766,99		105,00	1 766,99		
		Сметная прибыль		%	65,00		1 093,85		65,00	1 093,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	чел-ч	763,46							
							<b>31 735,21</b>			<b>31 735,21</b>	<b>167,96</b>
12	06-01-041-3	Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	100 м3	1,62	128 557,14			06-01-041-3			
		Зарплата			5 862,24		9 496,83		1	9 496,83	
		Эксплуатация машин			2 257,02		3 656,37		1	3 656,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			330,44		535,31		1	535,31	
		Материальные ресурсы			120 437,88		195 109,37		1	195 109,37	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		10 533,75		105,00	10 533,75	
		Сметная прибыль	%		65,00		6 520,89		65,00	6 520,89	
		Затраты труда	чел-ч	678,5							1 099,17
							<b>225 317,21</b>			<b>225 317,21</b>	<b>1 099,17</b>
13	08-01-003-3	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	3,15	4 257,72			08-01-003-3			
		Зарплата			171,45		540,07		1	540,07	
		Эксплуатация машин			163,32		514,46		1	514,46	
		Материальные ресурсы			3 922,95		12 357,29		1	12 357,29	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		658,89		122,00	658,89	
		Сметная прибыль	%		80,00		432,06		80,00	432,06	
		Затраты труда	чел-ч	20,1							63,32
							<b>14 502,77</b>			<b>14 502,77</b>	<b>63,32</b>
14	10-05-001-1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2	2,42	7 433,15			10-05-001-1			
		Зарплата			888,86		2 151,04		1	2 151,04	
		Эксплуатация машин			28,76		69,60		1	69,60	
		Материальные ресурсы			6 515,53		15 767,58		1	15 767,58	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		2 538,23		118,00	2 538,23	
		Сметная прибыль	%		63,00		1 355,16		63,00	1 355,16	
		Затраты труда	чел-ч	98							237,16
							<b>21 881,61</b>			<b>21 881,61</b>	<b>237,16</b>
15	08-02-002-3	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	5,5	12 332,35			08-02-002-3			
		Зарплата			1 451,55		7 983,53		1	7 983,53	
		Эксплуатация машин			364,69		2 005,80		1	2 005,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			55,49		305,20		1	305,20	
		Материальные ресурсы			10 516,11		57 838,61		1	57 838,61	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		10 112,25		122,00	10 112,25	
		Сметная прибыль	%		80,00		6 630,98		80,00	6 630,98	
		Затраты труда	чел-ч	170,17							935,94
							<b>84 571,17</b>			<b>84 571,17</b>	<b>935,94</b>
16	08-02-002-1	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	3,4	7 389,00			08-02-002-1			
		Зарплата			1 248,11		4 243,57		1	4 243,57	
		Эксплуатация машин			195,35		664,19		1	664,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			29,03		98,70		1	98,70	
		Материальные ресурсы			5 945,54		20 214,84		1	20 214,84	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		5 297,57		122,00	5 297,57	
		Сметная прибыль	%		80,00		3 473,82		80,00	3 473,82	
		Затраты труда	чел-ч	146,32							497,49
							<b>33 893,99</b>			<b>33 893,99</b>	<b>497,49</b>
		<b>Итого</b>					<b>1 264 046,16</b>			<b>1 264 046,16</b>	<b>6 836,24</b>

#### Раздел IV. Работы по устройству надземной части

17	06-01-087-1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен	10 м2	7,28	682,53			06-01-087-1			
		Зарплата			129,56		943,20		1	943,20	
		Эксплуатация машин			439,30		3 198,10		1	3 198,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			68,04		495,33		1	495,33	
		Материальные ресурсы			113,67		827,52		1	827,52	
		Накладные расходы от ФОТ	%		120,00		1 726,24		120,00	1 726,24	
		Сметная прибыль	%		77,00		1 107,67		77,00	1 107,67	
		Затраты труда	чел-ч	16,61							120,92
							<b>7 802,73</b>			<b>7 802,73</b>	<b>120,92</b>
18	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки	м	18,28	6 084,69			06-01-015-10			
		Зарплата			111,99		2 047,18		1	2 047,18	
		Эксплуатация машин			37,10		678,19		1	678,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16		39,48		1	39,48	
		Материальные ресурсы			5 935,60		108 502,77		1	108 502,77	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		2 190,99		105,00	2 190,99	
		Сметная прибыль	%		65,00		1 356,33		65,00	1 356,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	чел-ч	12,64							231,06
							<b>114 775,46</b>			<b>114 775,46</b>	<b>231,06</b>
19	06-01-090-3	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной до 30 см	10 м2	72,8	196,20			06-01-090-3			
		Зарплата			37,50		2 730,00		1	2 730,00	
		Эксплуатация машин			151,58		11 035,02		1	11 035,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,09		1 680,95		1	1 680,95	
		Материальные ресурсы			7,12		518,34		1	518,34	
		Накладные расходы от ФОТ	%		120,00		5 293,14		120,00	5 293,14	
		Сметная прибыль	%		77,00		3 396,43		77,00	3 396,43	
		Затраты труда	чел-ч	4,34							315,95
19,1	401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	218,4	720,00		157248,00	401-0069	1	157 248,00	
							<b>180 220,93</b>			<b>180 220,93</b>	<b>315,95</b>
20	06-01-026-6	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м	100 м3	0,7	131 247,13			06-01-026-6			
		Зарплата			6 672,64		4 670,85		1	4 670,85	
		Эксплуатация машин			7 592,33		5 314,63		1	5 314,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			976,68		683,68		1	683,68	
		Материальные ресурсы			116 982,16		81 887,51		1	81 887,51	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		5 622,26		105,00	5 622,26	
		Сметная прибыль	%		65,00		3 480,44		65,00	3 480,44	
		Затраты труда	чел-ч	763,46							534,42
							<b>100 975,69</b>			<b>100 975,69</b>	<b>534,42</b>
21	06-01-026-6	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м	100 м3	5,08	131 247,13			06-01-026-6			
		Зарплата			6 672,64		33 897,01		1	33 897,01	
		Эксплуатация машин			7 592,33		38 569,04		1	38 569,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			976,68		4 961,53		1	4 961,53	
		Материальные ресурсы			116 982,16		594 269,37		1	594 269,37	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		40 801,47		105,00	40 801,47	
		Сметная прибыль	%		65,00		25 258,05		65,00	25 258,05	
		Затраты труда	чел-ч	763,46							3 878,38
							<b>732 794,94</b>			<b>732 794,94</b>	<b>3 878,38</b>
22	08-02-001-1	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3	245,6	890,84			08-02-001-1			
		Зарплата			44,87		11 020,07		1	11 020,07	
		Эксплуатация машин			34,56		8 487,94		1	8 487,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40		1 326,24		1	1 326,24	
		Материальные ресурсы			811,41		199 282,30		1	199 282,30	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		15 062,50		122,00	15 062,50	
		Сметная прибыль	%		80,00		9 877,05		80,00	9 877,05	
		Затраты труда	чел-ч	5,4							1 326,24
22,1	404-0005	Исключен Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-96,766	1 752,60		-169592,79	404-0005	1	-169 592,79	
22,2	412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т (прим. ракушечник)	м3	245,6	1 400,00		343840,00	412-0054	1	343 840,00	
							<b>417 977,07</b>			<b>417 977,07</b>	<b>1 326,24</b>
23	10-05-001-1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	100 м2	8,45	7 433,15			10-05-001-1			
		Зарплата			888,86		7 510,87		1	7 510,87	
		Эксплуатация машин			28,76		243,02		1	243,02	
		Материальные ресурсы			6 515,53		55 056,23		1	55 056,23	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		8 862,83		118,00	8 862,83	
		Сметная прибыль	%		63,00		4 731,85		63,00	4 731,85	
		Затраты труда	чел-ч	98							828,10
							<b>76 404,80</b>			<b>76 404,80</b>	<b>828,10</b>
24	08-02-002-3	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	16,5	12 332,35			08-02-002-3			
		Зарплата			1 451,55		23 950,58		1	23 950,58	
		Эксплуатация машин			364,69		6 017,39		1	6 017,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			55,49		915,59		1	915,59	
		Материальные ресурсы			10 516,11		173 515,82		1	173 515,82	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		30 336,73		122,00	30 336,73	
		Сметная прибыль	%		80,00		19 892,94		80,00	19 892,94	
		Затраты труда	чел-ч	170,17							2 807,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<b>253 713,46</b>			<b>253 713,46</b>	<b>2 807,81</b>
25	08-02-002-1	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	10,2	7 389,00			08-02-002-1			
		Зарплата			1 248,11		12 730,72		1	12 730,72	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			195,35		1 992,57		1	1 992,57	
		Материальные ресурсы			29,03		296,11		1	296,11	
		Накладные расходы от ФОТ			5 945,54		60 644,51		1	60 644,51	
		Сметная прибыль			122,00		15 892,73		122,00	15 892,73	
		Затраты труда	чел-ч	146,32	80,00		10 421,46		80,00	10 421,46	1 492,46
							<b>101 681,99</b>			<b>101 681,99</b>	<b>1 492,46</b>
	<b>Итого</b>						<b>1 986 347,07</b>			<b>1 986 347,07</b>	<b>11 535,34</b>
<b>Раздел V. Кровельные работы</b>											
26	12-01-015-3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	7,53	951,81			12-01-015-3			
		Зарплата			68,52		515,96		1	515,96	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			31,79		239,38		1	239,38	
		Материальные ресурсы			1,76		13,25		1	13,25	
		Накладные расходы от ФОТ			851,50		6 411,80		1	6 411,80	
		Сметная прибыль			120,00		635,05		120,00	635,05	
		Затраты труда	чел-ч	7,84	65,00		343,99		65,00	343,99	59,04
							<b>8 146,18</b>			<b>8 146,18</b>	<b>59,04</b>
27	12-01-014-2	Утепление покрытий керамзитом (толщина 100мм)	м3	75,3	225,58			12-01-014-2			
		Зарплата			23,71		1 785,36		1	1 785,36	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			30,17		2 271,80		1	2 271,80	
		Материальные ресурсы			3,83		288,40		1	288,40	
		Накладные расходы от ФОТ			171,70		12 929,01		1	12 929,01	
		Сметная прибыль			120,00		2 488,51		120,00	2 488,51	
		Затраты труда	чел-ч	3,04	65,00		1 347,94		65,00	1 347,94	228,91
							<b>20 822,62</b>			<b>20 822,62</b>	<b>228,91</b>
28	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	7,53	1 292,15			12-01-017-1			
		Зарплата			235,18		1 770,91		1	1 770,91	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			225,00		1 694,25		1	1 694,25	
		Материальные ресурсы			21,86		164,61		1	164,61	
		Накладные расходы от ФОТ			831,97		6 264,73		1	6 264,73	
		Сметная прибыль			120,00		2 322,62		120,00	2 322,62	
		Затраты труда	чел-ч	27,22	65,00		1 258,09		65,00	1 258,09	204,97
							<b>13 310,60</b>			<b>13 310,60</b>	<b>204,97</b>
29	12-01-017-2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	7,53	64,32			12-01-017-2			
		Зарплата			8,64 *15		975,89		1	975,89	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			2,66 *15		300,45		1	300,45	
		Материальные ресурсы			0,34 *15		38,40		1	38,40	
		Накладные расходы от ФОТ			53,02 *15		5 988,61		1	5 988,61	
		Сметная прибыль			120,00		1 217,15		120,00	1 217,15	
		Затраты труда	чел-ч	1	65,00		659,29		65,00	659,29	112,95
							<b>9 141,39</b>			<b>9 141,39</b>	<b>112,95</b>
30	12-01-002-7	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике	100 м2	7,53	4 270,85			12-01-002-7			
		Зарплата			246,47		1 855,92		1	1 855,92	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			234,42		1 765,18		1	1 765,18	
		Материальные ресурсы			4,46		33,58		1	33,58	
		Накладные расходы от ФОТ			3 789,96		28 538,40		1	28 538,40	
		Сметная прибыль			120,00		2 267,40		120,00	2 267,40	
		Затраты труда	чел-ч	26,22	65,00		1 228,18		65,00	1 228,18	197,44
							<b>35 655,08</b>			<b>35 655,08</b>	<b>197,44</b>
31	12-01-013-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	7,53	5 283,04			12-01-013-1			
		Зарплата			179,30		1 350,13		1	1 350,13	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			135,97		1 023,85		1	1 023,85	
		Материальные ресурсы			7,83		58,96		1	58,96	
		Накладные расходы от ФОТ			4 967,77		37 407,31		1	37 407,31	
		Сметная прибыль			120,00		1 690,91		120,00	1 690,91	
		Затраты труда	чел-ч	21,02	65,00		915,91		65,00	915,91	158,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<b>42 388,11</b>			<b>42 388,11</b>	<b>158,28</b>
32	12-01-015-3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (прим. укладка геотекстиля)	100 м2	7,53	951,81			12-01-015-3			
		Зарплата			68,52		515,96		1	515,96	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			31,79		239,38		1	239,38	
		Материальные ресурсы			1,76		13,25		1	13,25	
		Накладные расходы от ФОТ	%		851,50		6 411,80		1	6 411,80	
		Сметная прибыль	%		120,00		635,05		120,00	635,05	
		Затраты труда	чел-ч	7,84	65,00		343,99		65,00	343,99	59,04
32,1	101-0856	<i>Исключен</i>									
32,2	101-0594	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	м2	-828,3	6,20		-5135,46	101-0856	1	-5 135,46	
32,3	101-2736	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,3765	3 390,00		-1276,34	101-0594	1	-1 276,34	
		Тканый геотекстиль SG 28/28 (PP)	м2	828,3	16,93		14023,12	101-2736	1	14 023,12	
							<b>15 757,50</b>			<b>15 757,50</b>	<b>59,04</b>
33	11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3	45,18	125,58			11-01-002-1			
		Зарплата			29,46		1 331,00		1	1 331,00	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			29,44		1 330,10		1	1 330,10	
		Материальные ресурсы			3,02		136,44		1	136,44	
		Накладные расходы от ФОТ	%		66,68		3 012,60		1	3 012,60	
		Сметная прибыль	%		123,00		1 804,95		123,00	1 804,95	
		Затраты труда	чел-ч	3,41	75,00		1 100,58		75,00	1 100,58	154,06
							<b>8 579,23</b>			<b>8 579,23</b>	<b>154,06</b>
34	12-01-013-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	100 м2	7,53	3 362,48			12-01-013-5			
		Зарплата			289,17		2 177,45		1	2 177,45	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			266,62		2 007,65		1	2 007,65	
		Материальные ресурсы			25,79		194,20		1	194,20	
		Накладные расходы от ФОТ	%		2 806,69		21 134,38		1	21 134,38	
		Сметная прибыль	%		120,00		2 845,98		120,00	2 845,98	
		Затраты труда	чел-ч	33,9	65,00		1 541,57		65,00	1 541,57	255,27
							<b>29 707,03</b>			<b>29 707,03</b>	<b>255,27</b>
		<b>Итого</b>					<b>183 507,74</b>			<b>183 507,74</b>	<b>1 429,95</b>
<b>Раздел VI. Работы по установке окон, дверей, ворот, столярных работ</b>											
35	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,218	25 573,82			10-01-039-1			
		Зарплата			957,29		208,69		1	208,69	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1 250,29		272,56		1	272,56	
		Материальные ресурсы			153,23		33,40		1	33,40	
		Накладные расходы от ФОТ	%		23 366,24		5 093,84		1	5 093,84	
		Сметная прибыль	%		118,00		285,67		118,00	285,67	
		Затраты труда	чел-ч	104,28	63,00		152,52		63,00	152,52	22,73
							<b>6 013,28</b>			<b>6 013,28</b>	<b>22,73</b>
36	10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	3,68	25 379,25			10-01-039-3			
		Зарплата			1 031,55		3 796,10		1	3 796,10	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			339,96		1 251,05		1	1 251,05	
		Материальные ресурсы			24 007,74		88 348,48		1	88 348,48	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		4 479,40		118,00	4 479,40	
		Сметная прибыль	%		63,00		2 391,54		63,00	2 391,54	
		Затраты труда	чел-ч	115							423,20
							<b>100 266,57</b>			<b>100 266,57</b>	<b>423,20</b>
37	10-01-034-2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2	5,2	145 570,95			10-01-034-2			
		Зарплата			1 201,14		6 245,93		1	6 245,93	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			391,51		2 035,85		1	2 035,85	
		Материальные ресурсы			7,66		39,83		1	39,83	
		Накладные расходы от ФОТ	%		143 978,30		748 687,16		1	748 687,16	
		Сметная прибыль	%		118,00		7 417,20		118,00	7 417,20	
		Затраты труда	чел-ч	137,43	63,00		3 960,03		63,00	3 960,03	714,64
							<b>768 346,17</b>			<b>768 346,17</b>	<b>714,64</b>
		<b>Итого</b>					<b>874 626,02</b>			<b>874 626,02</b>	<b>1 160,57</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**Раздел VII. Штукатурные и облицовочные работы**

38	15-02-015-9	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная по камню и бетону стен	100 м2	105,76	2 614,13			15-02-015-9			
		Зарплата			1 162,23		122 917,44		1	122 917,44	
		Эксплуатация машин			85,02		8 991,72		1	8 991,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			52,43		5 545,00		1	5 545,00	
		Материальные ресурсы			1 366,88		144 561,23		1	144 561,23	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		134 885,56	105,00		134 885,56	
		Сметная прибыль	%		55,00		70 654,34	55,00		70 654,34	
		Затраты труда	чел-ч	117,16							12 390,84
							<b>482 010,29</b>			<b>482 010,29</b>	<b>12 390,84</b>
39	15-01-019-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2	54,28	12 269,91			15-01-019-3			
		Зарплата			2 176,76		118 154,53		1	118 154,53	
		Эксплуатация машин			29,82		1 618,63		1	1 618,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,90		537,37		1	537,37	
		Материальные ресурсы			10 063,33		546 237,55		1	546 237,55	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		124 626,50	105,00		124 626,50	
		Сметная прибыль	%		55,00		65 280,55	55,00		65 280,55	
		Затраты труда	чел-ч	237,12							12 870,87
							<b>855 917,76</b>			<b>855 917,76</b>	<b>12 870,87</b>
40	15-02-015-10	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная по камню и бетону потолков	100 м2	24,41	2 701,38			15-02-015-10			
		Зарплата			1 219,76		29 774,34		1	29 774,34	
		Эксплуатация машин			85,02		2 075,34		1	2 075,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			52,43		1 279,82		1	1 279,82	
		Материальные ресурсы			1 396,60		34 091,01		1	34 091,01	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		32 606,87	105,00		32 606,87	
		Сметная прибыль	%		55,00		17 079,79	55,00		17 079,79	
		Затраты труда	чел-ч	122,96							3 001,45
							<b>115 627,35</b>			<b>115 627,35</b>	<b>3 001,45</b>
		<b>Итого</b>					<b>1 453 555,40</b>			<b>1 453 555,40</b>	<b>28 263,17</b>

**Раздел VIII. Работы по устройству полов**

41	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	27,62	1 485,02			11-01-011-1			
		Зарплата			313,71		8 664,67		1	8 664,67	
		Эксплуатация машин			44,24		1 221,91		1	1 221,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,73		406,84		1	406,84	
		Материальные ресурсы			1 127,07		31 129,67		1	31 129,67	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		11 157,96	123,00		11 157,96	
		Сметная прибыль	%		75,00		6 803,63	75,00		6 803,63	
		Затраты труда	чел-ч	39,51							1 091,27
							<b>58 977,84</b>			<b>58 977,84</b>	<b>1 091,27</b>
42	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	27,62	2 750,72			11-01-004-1			
		Зарплата			520,45		14 374,83		1	14 374,83	
		Эксплуатация машин			321,32		8 874,86		1	8 874,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,52		124,84		1	124,84	
		Материальные ресурсы			1 908,95		52 725,20		1	52 725,20	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		17 834,59	123,00		17 834,59	
		Сметная прибыль	%		75,00		10 874,75	75,00		10 874,75	
		Затраты труда	чел-ч	46,18							1 275,49
42,1	101-0307	Изол	м2	3203,92	12,37		39632,49	101-0307	1	39 632,49	
42,2	101-1742	<i>Исключен</i> Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	-3203,9	5,71		-18294,38	101-1742	1	- 18 294,38	
							<b>126 022,34</b>			<b>126 022,34</b>	<b>1 275,49</b>
43	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2	27,62	1 776,57			11-01-004-2			
		Зарплата			313,98		8 672,13		1	8 672,13	
		Эксплуатация машин			158,51		4 378,05		1	4 378,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,67		73,75		1	73,75	
		Материальные ресурсы			1 304,08		36 018,69		1	36 018,69	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		10 757,43	123,00		10 757,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль		%	75,00		6 559,41		75,00	6 559,41	
43,1	101-0307	Затраты труда	чел-ч	27,86							769,49
		Изол						101-			
43,2	101-1742	Исключен						0307	1	39 632,49	
		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350									
			m2	-3203,9	5,71		-18294,38	1742	1	- 18 294,38	
							<b>87 723,82</b>			<b>87 723,82</b>	<b>769,49</b>
44	11-01-008-3	Устройство тепло- и звукоизоляции керамзитовой	1 м3	254,33	232,06			11-01-008-3			
		Зарплата			18,77		4 773,77		1	4 773,77	
		Эксплуатация машин			29,92		7 609,55		1	7 609,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,81		1 223,33		1	1 223,33	
		Материальные ресурсы			183,37		46 636,49		1	46 636,49	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		7 376,43		123,00	7 376,43	
		Сметная прибыль	%		75,00		4 497,83		75,00	4 497,83	
		Затраты труда	чел-ч	2,2							559,53
							<b>70 894,07</b>			<b>70 894,07</b>	<b>559,53</b>
45	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике	100 м2	27,62	2 750,72			11-01-004-1			
		Битуминоль, первый слой									
		Зарплата			520,45		14 374,83		1	14 374,83	
		Эксплуатация машин			321,32		8 874,86		1	8 874,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,52		124,84		1	124,84	
		Материальные ресурсы			1 908,95		52 725,20		1	52 725,20	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		17 834,59		123,00	17 834,59	
		Сметная прибыль	%		75,00		10 874,75		75,00	10 874,75	
45,1	101-0307	Затраты труда	чел-ч	46,18							1 275,49
		Изол						101-			
45,2	101-1742	Исключен						0307	1	39 632,49	
		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350									
			m2	-3203,9	5,71		-18294,38	1742	1	- 18 294,38	
							<b>126 022,34</b>			<b>126 022,34</b>	<b>1 275,49</b>
46	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике	100 м2	27,62	1 776,57			11-01-004-2			
		Битуминоль, последующий слой									
		Зарплата			313,98		8 672,13		1	8 672,13	
		Эксплуатация машин			158,51		4 378,05		1	4 378,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,67		73,75		1	73,75	
		Материальные ресурсы			1 304,08		36 018,69		1	36 018,69	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		10 757,43		123,00	10 757,43	
		Сметная прибыль	%		75,00		6 559,41		75,00	6 559,41	
46,1	101-0307	Затраты труда	чел-ч	27,86							769,49
		Изол						101-			
46,2	101-1742	Исключен						0307	1	39 632,49	
		Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350									
			m2	-3203,9	5,71		-18294,38	1742	1	- 18 294,38	
							<b>87 723,82</b>			<b>87 723,82</b>	<b>769,49</b>
47	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	27,62	1 485,02			11-01-011-1			
		Зарплата			313,71		8 664,67		1	8 664,67	
		Эксплуатация машин			44,24		1 221,91		1	1 221,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,73		406,84		1	406,84	
		Материальные ресурсы			1 127,07		31 129,67		1	31 129,67	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		11 157,96		123,00	11 157,96	
		Сметная прибыль	%		75,00		6 803,63		75,00	6 803,63	
		Затраты труда	чел-ч	39,51							1 091,27
							<b>58 977,84</b>			<b>58 977,84</b>	<b>1 091,27</b>
48	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2	2,05	21 577,57			11-01-047-1			
		Зарплата			2 713,07		5 561,79		1	5 561,79	
		Эксплуатация машин			24,86		50,96		1	50,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39		35,65		1	35,65	
		Материальные ресурсы			18 839,64		38 621,26		1	38 621,26	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		6 884,85		123,00	6 884,85	
		Сметная прибыль	%		75,00		4 198,08		75,00	4 198,08	
		Затраты труда	чел-ч	310,42							636,36
							<b>55 316,94</b>			<b>55 316,94</b>	<b>636,36</b>
49	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2	11,96	7 888,38			11-01-036-1			
		Зарплата			352,34		4 213,99		1	4 213,99	
		Эксплуатация машин			54,53		652,18		1	652,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,06		48,56		1	48,56	
		Материальные ресурсы			7 481,51		89 478,86		1	89 478,86	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		5 242,94		123,00	5 242,94	
		Сметная прибыль	%		75,00		3 196,91		75,00	3 196,91	
		Затраты труда	чел-ч	42,4							507,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							<b>102 784,88</b>			<b>102 784,88</b>	<b>507,10</b>
50	11-01-027-5	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построчечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных									
			100 м2	13,61	10 553,21					11-01-027-5	
		Зарплата			1 046,88		14 248,04		1	14 248,04	
		Эксплуатация машин			148,03		2 014,69		1	2 014,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			46,00		626,06		1	626,06	
		Материальные ресурсы			9 358,30		127 366,46		1	127 366,46	
		Накладные расходы от ФОТ		%	123,00		18 295,14		123,00	18 295,14	
		Сметная прибыль		%	75,00		11 155,58		75,00	11 155,58	
		Затраты труда	чел-ч	119,78							1 630,21
							<b>173 079,91</b>			<b>173 079,91</b>	<b>1 630,21</b>
	<b>Итого</b>						<b>947 523,80</b>			<b>947 523,80</b>	<b>9 605,70</b>

### Раздел IX. Молярные работы

51	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен									
			100 м2	13,13	1 654,12					15-04-005-3	
		Зарплата			384,81		5 052,56		1	5 052,56	
		Эксплуатация машин			13,70		179,88		1	179,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,23		3,02		1	3,02	
		Материальные ресурсы			1 255,61		16 486,16		1	16 486,16	
		Накладные расходы от ФОТ		%	105,00		5 308,36		105,00	5 308,36	
		Сметная прибыль		%	55,00		2 780,57		55,00	2 780,57	
		Затраты труда	чел-ч	42,9							563,28
							<b>29 807,53</b>			<b>29 807,53</b>	<b>563,28</b>

52	15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен									
			100 м2	14,06	1 460,04					15-04-025-8	
		Зарплата			462,66		6 505,00		1	6 505,00	
		Эксплуатация машин			9,90		139,19		1	139,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		1,69		1	1,69	
		Материальные ресурсы			987,48		13 883,97		1	13 883,97	
		Накладные расходы от ФОТ		%	105,00		6 832,02		105,00	6 832,02	
		Сметная прибыль		%	55,00		3 578,68		55,00	3 578,68	
		Затраты труда	чел-ч	51,01							717,20
							<b>30 938,86</b>			<b>30 938,86</b>	<b>717,20</b>

53	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков									
			100 м2	24,41	1 863,72					15-04-005-4	
		Зарплата			483,48		11 801,75		1	11 801,75	
		Эксплуатация машин			14,57		355,65		1	355,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,23		5,61		1	5,61	
		Материальные ресурсы			1 365,67		33 336,00		1	33 336,00	
		Накладные расходы от ФОТ		%	105,00		12 397,73		105,00	12 397,73	
		Сметная прибыль		%	55,00		6 494,05		55,00	6 494,05	
		Затраты труда	чел-ч	53,9							1 315,70
							<b>64 385,18</b>			<b>64 385,18</b>	<b>1 315,70</b>

54	15-04-007-1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен									
			100 м2	27,28	1 474,94					15-04-007-1	
		Зарплата			380,71		10 385,77		1	10 385,77	
		Эксплуатация машин			13,63		371,83		1	371,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,23		6,27		1	6,27	
		Материальные ресурсы			1 080,60		29 478,77		1	29 478,77	
		Накладные расходы от ФОТ		%	105,00		10 911,64		105,00	10 911,64	
		Сметная прибыль		%	55,00		5 715,62		55,00	5 715,62	
		Затраты труда	чел-ч	43,56							1 188,32
							<b>56 863,63</b>			<b>56 863,63</b>	<b>1 188,32</b>
	<b>Итого</b>						<b>181 995,20</b>			<b>181 995,20</b>	<b>3 784,49</b>

### Раздел X. Наружные отделочные работы

55	26-01-011-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			1 м3	83,24	928,64					26-01-011-1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			137,49		11 444,67		1	11 444,67	
		Эксплуатация машин			44,89		3 736,64		1	3 736,64	
		Материальные ресурсы			746,26		62 118,68		1	62 118,68	
		Накладные расходы от ФОТ	%		100,00		11 444,67		100,00	11 444,67	
		Сметная прибыль	%		70,00		8 011,27		70,00	8 011,27	
		Затраты труда	чел-ч	14,8							1 231,95
							<b>96 755,93</b>			<b>96 755,93</b>	<b>1 231,95</b>
56	15-04-012-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2	16,65	1 631,34			15-04-012-1			
		Зарплата			130,52		2 173,16		1	2 173,16	
		Эксплуатация машин			10,87		180,99		1	180,99	
		Материальные ресурсы			1 489,95		24 807,67		1	24 807,67	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		2 281,82		105,00	2 281,82	
		Сметная прибыль	%		55,00		1 195,24		55,00	1 195,24	
		Затраты труда	чел-ч	14,39							239,59
							<b>30 638,88</b>			<b>30 638,88</b>	<b>239,59</b>
57	15-01-016-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	100 м2	2,85	11 755,65			15-01-016-2			
		Зарплата			2 893,32		8 245,96		1	8 245,96	
		Эксплуатация машин			47,72		136,00		1	136,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			15,14		43,15		1	43,15	
		Материальные ресурсы			8 814,61		25 121,64		1	25 121,64	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		8 703,57		105,00	8 703,57	
		Сметная прибыль	%		55,00		4 559,01		55,00	4 559,01	
		Затраты труда	чел-ч	307,8							877,23
							<b>46 766,18</b>			<b>46 766,18</b>	<b>877,23</b>
		<b>Итого</b>					<b>174 160,99</b>			<b>174 160,99</b>	<b>2 348,78</b>
		<b>Итого по смете</b>					<b>7 095 469,07</b>			<b>7 095 469,07</b>	<b>65 241,56</b>
		<b>Итого по локальной смете</b>									
		Прямые затраты								5 995 543,44	
		Стоимость материальных ресурсов								5 192 262,78	
		Стоимость оборудования								0,00	
		Эксплуатация машин								199 203,58	
		ЗП машинистов								29 122,55	
		Основная ЗП рабочих								604 077,08	
		Трудозатраты строителей								65 241,56	
		Трудозатраты машинистов								2 401,93	
		Накладные расходы								699 779,29	
		Сметная прибыль								400 146,34	
		<b>Итого</b>								<b>7 095 469,07</b>	
		<b>Индекс по письму Минрегиона № 951 ВТ/10 от 12.02.13 К: 5,7</b>								<b>5,70</b>	
		<b>Итого в текущих ценах :</b>								<b>40 444 173,70</b>	
		XI. Инженерное оборудование									
		Сантехнические работы I стадии. 6 %								2 426 650,42	
		Сантехнические работы II стадии. 4%								1 617 766,95	
		Электромонтажные работы I стадии. 5%								2 022 208,68	
		Электромонтажные работы II стадии. 3%								1 213 325,21	
		<b>Итого с работами по инженерному оборудованию:</b>								<b>47 724 124,96</b>	
		<b>НДС 18%:</b>								<b>8 590 342,49</b>	
		<b>Всего:</b>								<b>56 314 467,46</b>	

ИСПОЛНИЛ

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ПРОВЕРИЛ

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]