

"УТВЕРЖДАЮ"

" ___ " _____ 20 ___ г.

**Дефектный акт
на ремонт**

**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел: Комнаты				
Подраздел: Демонтажные работы				
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,42	
2	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 М ПЛИНТУСА	2,36	
3	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	2,36	
4	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	2,36	
5	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	236	
6	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	5,56	
7	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1	
8	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,256	
9	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	16	
10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,88	
11	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,22	
12	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	0,32	
Подраздел: Полы				
13	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,36	
14	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	2,36	
15	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	2,36	
16	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	2,36	
16,1	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-240,72	
16,2	Линолеум коммерческий гетерогенный "TAPKETT TRAVERTINE" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	240,72	
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 М ПЛИНТУСА	2,5	
Подраздел: Стены				
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,42	
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,256	
20	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,512	
21	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,28	
22	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,28	
22,1	Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL	м3	2,856	
23	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,56	

1	2	3	4	5
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	5,56	
24,1	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	111,2	
25	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	5,56	
25,1	Обои обыкновенного качества	100 м2	-6,2828	
25,2	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная	м2	628,28	
26	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,56	
27	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	5,56	
27,1	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,08896	
28	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,8	
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	
Подраздел: Потолок				
30	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,36	
31	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	2,36	
31,1	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	47,2	
32	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,36	
33	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 М ПЛИНТУСА	2,5	
Подраздел: Вентиляционные работы				
34	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	16	
34,1	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300x200 мм	шт.	16	
Подраздел: Сантехнические работы				
35	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,82	
36	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 32 мм	шт.	44	
37	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,352	
37,1	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	квт	-35,2	
38	Радиатор секционный биметаллический Ogint Ultra Plus 500 x8	шт.	22	
Подраздел: Электромонтажные работы				
39	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,16	
40	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,8	
41	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м труб	4,72	
42	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	4,72	
43	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	4,72	
44	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм	10 м	47,2	
45	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	4,72	
46	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,472	
47	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,16	
48	Выключатель одноклавишный Legrand	шт.	16	
49	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,64	
50	Розетка Legrand	шт.	64	
51	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	1 ШТ.	16	
52	Люстра	шт.	16	
Подраздел: Слаботочные системы				
53	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1,6	
54	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм	10 м	16	
55	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1,6	
56	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е	1000 м	0,16	
57	Розетка микрофонная	1 ШТ.	16	

1	2	3	4	5
58	Розетка компьютерная Legrand	шт.	16	
59	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1,6	
60	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм	10 м	16	
61	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	1,6	
62	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, марки МКС-4	1000 м	0,16	
63	Розетка микрофонная	1 шт.	16	
64	Розетка телевизионная для открытой проводки, марка САТ-Г, белая	шт.	16	
Подраздел: Пожарная сигнализация (существующая)				
65	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении - демонтаж	1 шт.	16	
66	Короба пластмассовые шириной до 40 мм - демонтаж	100 м	1,6	
67	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² - демонтаж	100 м	1,6	
68	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1 шт.	16	
69	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1,6	
70	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	100 м	1,6	
Раздел: Коридоры				
Подраздел: Демонтажные работы				
71	Разборка покрытий полов дощатых	100 м ² покрытия	0,42	
72	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м ² основания	0,42	
73	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 М ПЛИНТУСА	0,46	
74	Очистка поверхности щетками	1 м ² очищаемой поверхности	168	
Подраздел: Полы				
75	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0,42	
76	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м ² стяжки	0,42	
77	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м ² покрытия	0,42	
78	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 М ПЛИНТУСА	0,46	
79	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,06	
79,1	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 90 мм	м	6,3	
80	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,24	
81	Ограничитель двери	шт.	24	
Подраздел: Стены				
82	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1,26	
83	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м ² покрытия	1,26	
83,1	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	25,2	
84	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,26	
85	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м ² поверхности облицовки	0,115	
86	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м ² оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,14	
86,1	Обои обыкновенного качества	100 м ²	-1,2882	
86,2	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная	м ²	128,82	
87	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,14	
88	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м ² поверхности стен	1,14	
88,1	Краска вододispersионная ВЭАК-1180	т	0,01824	
89	Установка уголков ПВХ на клее	100 п. м	0,8	
Подраздел: Потолок				
90	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ² поверхности облицовки	0,42	

1	2	3	4	5
Подраздел: Электромонтажные работы				
91	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08	
92	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,24	
93	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м труб	0,84	
94	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм ²	100 м пучка проводов	0,84	
95	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,84	
96	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм	10 м	8,4	
97	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,84	
98	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,084	
99	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,24	
100	Выключатель одноклавишный Legrand	шт.	24	
101	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,16	
102	Светодиодный светильник	шт.	16	
Подраздел: Пожарная сигнализация (существующая)				
103	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении - демонтаж	1 ШТ.	8	
104	Короба пластмассовые шириной до 40 мм - демонтаж	100 м	0,8	
105	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² - демонтаж	100 м	0,8	
106	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1 ШТ.	8	
107	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,8	
108	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	100 м	0,8	
Раздел: Холл				
Подраздел: Демонтажные работы				
109	Разборка покрытий полов дощатых	100 м ² покрытия	0,26	
110	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м ² основания	0,26	
111	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 М ПЛИНТУСА	0,24	
112	Очистка поверхности щетками	1 м ² очищаемой поверхности	86	
113	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м ²	0,092	
114	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	0,04	
Подраздел: Полы				
115	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0,26	
116	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м ² стяжки	0,26	
117	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	100 м	0,02	
118	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 50 мм	10 м	0,2	
119	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м ² покрытия	0,26	
120	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 М ПЛИНТУСА	0,24	
121	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,02	
121,1	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 90 мм	м	2,1	
122	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,02	
123	Ограничитель двери	шт.	2	
Подраздел: Стены				
124	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,032	
125	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений дверных проемов	100 м ² окрашиваемой поверхности или покрытия	0,064	
126	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,6	
127	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м ² покрытия	0,6	
127,1	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	12	
128	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом	100 м ² стен (за вычетом проемов)	0,06	

1	2	3	4	5
129	Установка люков герметических	1 ШТ.	2	
130	Лючок 600х600	шт.	1	
131	Лючок 300х300	шт.	1	
132	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,06	
133	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,6	
133,1	Обои обыкновенного качества	100 м2	-0,678	
133,2	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная	м2	67,8	
134	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6	
135	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,6	
135,1	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,0096	
136	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,14	
Подраздел: Потолок				
137	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,26	
Подраздел: Сантехнические работы				
138	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,075	
139	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм	1 кран	2	
140	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1 кран	2	
141	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,02	
142	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,02	
143	Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном	шт.	2	
144	Огнетушитель ОП-5	шт.	2	
Подраздел: Электромонтажные работы				
145	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02	
146	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,02	
147	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг - демонтаж	1 ШТ.	2	
148	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м труб	0,52	
149	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0,52	
150	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,52	
151	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм	10 м	5,2	
152	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,52	
153	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,052	
154	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 ШТ.	2	
155	Щитки осветительные ОП-6 УХЛ4	шт.	2	
156	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	
157	Выключатель одноклавишный Legrand	шт.	2	
158	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,02	
159	Светодиодный светильник	шт.	2	
Подраздел: Слаботочные системы				
160	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг - демонтаж	1 ШТ.	4	
161	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 ШТ.	4	
162	Вводный щиток ТВ-1	шт.	4	
163	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.	1 ШТ.	16	
Подраздел: Пожарная сигнализация (существующая)				
164	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении - демонтаж	1 ШТ.	2	
165	Короба пластмассовые шириной до 40 мм - демонтаж	100 м	0,2	
166	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 - демонтаж	100 м	0,2	
167	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении - демонтаж	1 ШТ.	2	
168	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 - демонтаж	1 ШТ.	2	

1	2	3	4	5
169	Табло рядовой сигнализации - демонтаж	1 табло	4	
170	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1 ШТ.	2	
171	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,2	
172	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	100 м	0,2	
173	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1 ШТ.	2	
174	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 ШТ.	2	
175	Табло рядовой сигнализации	1 табло	2	
Раздел: Кухня				
Подраздел: Демонтажные работы				
176	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,26	
177	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м ² поверхности облицовки	0,3	
178	Очистка поверхности щетками	1 м ² очищаемой поверхности	26	
179	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м ²	0,056	
180	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	0,04	
181	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,04	
182	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,14	
183	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,02	
184	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м ²	1 решетка	4	
Подраздел: Полы				
185	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0,26	
186	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м ² стяжки	0,26	
187	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м ² покрытия	0,26	
188	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,04	
188,1	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 90 мм	м	4,2	
189	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,04	
190	Ограничитель двери	шт.	4	
Подраздел: Стены				
191	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,03	
192	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м ² покрытия	0,03	
192,1	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	0,6	
193	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,03	
194	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,064	
195	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,6	
196	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м ² покрытия	0,6	
196,1	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	12	
197	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м ² поверхности облицовки	0,3	
198	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,3	
199	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,02	
200	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,02	
201	Столешница 600x2000 мм толщиной 35 мм	шт.	2	
Подраздел: Потолок				

1	2	3	4	5
202	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м ² поверхности облицовки	0,26	
203	Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 110-140 мм	10 м	0,2	
204	Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром 110 мм	м	2	
Подраздел: Вентиляционные работы				
205	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1 вентилятор	4	
206	Тоннельный электрический вентилятор ф110 мм	шт.	4	
207	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м ²	1 решетка	4	
207,1	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300x200 мм	шт.	4	
Подраздел: Сантехнические работы				
208	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,1	
209	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 32 мм	шт.	4	
210	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,032	
210,1	Радиаторы стальные панельные PCB2-1, PCB2-6 однорядные	кВт	-3,2	
211	Радиатор секционный биметаллический Ogint Ultra Plus 500 x8	шт.	2	
212	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,08	
213	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм	шт.	4	
214	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,04	
215	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,04	
216	Установка моек на одно отделение	10 компл.	0,4	
217	Установка смесителей	10 шт.	0,4	
218	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	8	
219	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм	шт.	8	
Подраздел: Электромонтажные работы				
220	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08	
221	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,02	
222	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	100 м труб	0,52	
223	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм ²	100 м пучка проводов	0,52	
224	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,52	
225	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм	10 м	5,2	
226	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,52	
227	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,052	
228	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	
229	Блок из 3-х евророзеток	шт.	2	
230	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 ШТ.	1	
231	Щитки осветительные ОП-6 УХЛ4	шт.	1	
232	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,08	
233	Светодиодный светильник	шт.	8	
Подраздел: Пожарная сигнализация (существующая)				
234	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении - демонтаж	1 ШТ.	2	
235	Короба пластмассовые шириной до 40 мм - демонтаж	100 м	0,2	
236	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² - демонтаж	100 м	0,2	
237	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 - демонтаж	1 ШТ.	2	
238	Табло рядовой сигнализации - демонтаж	1 табло	4	
239	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1 ШТ.	2	
240	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,2	
241	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	100 м	0,2	
242	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 ШТ.	2	
243	Табло рядовой сигнализации	1 табло	2	
Раздел: Сан. узлы				
Подраздел: Демонтажные работы				
244	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,14	

1	2	3	4	5
245	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,12	
246	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1	
247	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1	
248	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,14	
249	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	4	
250	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	14	
251	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,048	
252	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,04	
253	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,04	
254	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0,04	
255	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,16	
256	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,1	
Подраздел: Полы				
257	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,14	
258	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,14	
259	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,14	
260	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	100 м2 изолируемой поверхности	0,14	
261	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,14	
Подраздел: Стены				
262	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,12	
263	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,048	
264	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,096	
265	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1	
266	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1	
Подраздел: Потолок				
267	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,14	
268	Трубопровод из винилпластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 110-140 мм	10 м	0,2	
269	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 110 мм	м	2	
Подраздел: Вентиляционные работы				
270	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1 вентилятор	4	
271	Тоннельный электрический вентилятор ф110 мм	шт.	4	
272	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	4	
272,1	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300x200 мм	шт.	4	
Подраздел: Сантехнические работы				
273	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,2	
274	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм	шт.	8	
275	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2	
276	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,16	
277	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,1	
278	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 приборов	0,04	
279	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,4	
280	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,4	

1	2	3	4	5
281	Установка смесителей	10 шт.	0,4	
282	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	16	
283	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм	шт.	16	
284	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,08	
285	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,1	
Подраздел: Электромонтажные работы				
286	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,12	
287	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,12	
288	Светодиодный светильник	шт.	12	
Раздел: Душевые				
Подраздел: Демонтажные работы				
289	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,14	
290	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,12	
291	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,7	
292	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,7	
293	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,14	
294	Демонтаж решеток жалюзиных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	4	
295	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	14	
296	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,048	
297	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,04	
298	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,04	
299	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,1	
300	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0,2	
Подраздел: Полы				
301	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,14	
302	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,14	
303	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,14	
304	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	100 м2 изолируемой поверхности	0,14	
305	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,14	
Подраздел: Стены				
306	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,12	
307	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,048	
308	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,096	
309	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7	
310	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,7	
Подраздел: Потолок				
311	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,14	
312	Трубопровод из винилпластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 110-140 мм	10 м	0,4	
313	Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" диаметром 110 мм	м	4	
Подраздел: Вентиляционные работы				
314	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1 вентилятор	4	

1	2	3	4	5
315	Тоннельный электрический вентилятор ф110 мм	шт.	4	
316	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	4	
316,1	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300x200 мм	шт.	4	
Подраздел: Сантехнические работы				
317	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,2	
318	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2	
319	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,1	
320	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,1	
321	Смена трапов диаметром до 50 мм	100 приборов	0,04	
322	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,4	
323	Установка смесителей	10 шт.	0,4	
324	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1 кран	4	
325	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	24	
326	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм	шт.	24	
327	Установка смесителей	10 шт.	0,4	
327,1	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-4	
327,2	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	4	
Подраздел: Электромонтажные работы				
328	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,12	
329	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,12	
330	Светодиодный светильник	шт.	12	
331	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,8	
332	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	
333	Розетка Legrand	шт.	8	
Раздел: Прочие работы				
Подраздел: Демонтажные работы				
334	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 М ПЛИНТУСА	1	
334,1	Строительный мусор	т	0,62	
335	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,55	
335,1	Строительный мусор	т	2,86	
Подраздел: Полы лестничных площадок и маршей				
336	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,75	
337	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,75	
338	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,75	
339	Устройство плитусов из плиток керамических	100 М ПЛИНТУСА	1	
Подраздел: Стены лестничных маршей				
340	Разборка металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0,15	
341	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0,15	
Подраздел: Сантехнические работы				
342	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	20	
343	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм	шт.	20	

Заказчик _____

Подрядчик _____