

СОГЛАСОВАНО:

" ____ " _____ 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2011 г.

Форма 2пс

СМЕТА

Проектирование административного здания (ремонт)

Наименование проектной (изыскательской) организации _____

Наименование организации заказчика _____

		2 625,239 тыс.руб		
№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $(a+bx)*K_j$ или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1. Архитектурная часть и внутренние инженерные сети				
1	Разработка проекта строительства административного здания с количеством рабочих мест до 300	СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М, 2003 Таб.25 п.1	$C=a+v*X$ $a=313828р.$ $v=1343;$ $X=300$	716 728,00
2	Разработка вариантов проектных решений отдельных элементов жилых и гражданских зданий для типовых проектов (Стоимость от проектирования здания в целом)	СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", М, 2003 Таб.44 пп.5,6,7,14,15,16	Стены-3%,Потолки -5% Полы-1%, Санузлы - 10%, Входы - 2, Внутренняя отделка помещений- 1,2%, Окна и двери-1%	166 280,90
3	Итого раздел "Архитектурно-строительная часть" с коэффициентом индексации	Письмо № 30394-ИП/08 от 7.11.11	3,31	550 389,77

5	Итого раздел "Отопление и вентиляция" (Стоимость от проектирования здания в целом) с коэффициентом индексации	к Таб.25, Письмо № 30394-ИП/08 от 7.11.11	$\text{Ц}=716728*7\%*3,31$	166 065,88
6	Итого раздел "Водопровод и канализация" (Стоимость от проектирования здания в целом) с коэффициентом индексации	к Таб.25, Письмо № 30394-ИП/08 от 7.11.11	$\text{Ц}=716728*6\%*3,31$	142 342,18
7	Итого раздел "Водопровод и канализация" (Стоимость от проектирования здания в целом) с коэффициентом индексации	к Таб.25, Письмо № 30394-ИП/08 от 7.11.11	$\text{Ц}=716728*6\%*3,31$	142 342,18
8	Итого раздел "Сметная документация" (Стоимость от разделов проекта) с коэффициентом индексации	к Таб.25, Письмо № 30394-ИП/08 от 7.11.11	$\text{Ц}=(\text{п.3}+\text{п.4}+\text{п.5}+\text{п.6})*11\%*3,31$	110 125,40
	Итого по разделу 1			1 111 265,41
	В том числе стадия "РП"	Письмо Министерства рег.развития от 17.06.2008 №14551-СМ/08	100%	1 111 265,41
2. Слаботочные сети связи				
4	Разработка системы пожарной сигнализации.(Площадь=1500м2)	СБЦ "Системы противоп.и охр.защ". (1999г.)" Таб.3п.6, Примечание к Таб.3 пп3,4,6	$\text{Ц}=2304$, Кна импульс=1,5, Ксовмещ с ручными извещателями - 1,15; Кна оптические и световые извещ. - 1,2. Кобщ=1+(0,5+0,15+0,2)=1,85	4 262,40
5	Разработка систем охранной сигнализации;системы тревожно-вызывной сигнализации.(Площадь=1500м2)	СБЦ "Системы противоп.и охр.защ". (1999г.)" Таб.5 п.6, Примечание к Таб.5 п.2	$\text{Ц}=2704$, Кна разное адм.подчин - 1,1	2 281,40
	Итого по системе пожарной сигнализации			2 281,40
	Итого с коэфф.индексации	Письмо № 30394-ИП/08 от 7.11.11	25,2	57 491,28
6	Разработка систем контроля и управления доступа с количеством точек доступа 8шт. (2 домофона +6 входов)	СБЦП 21-2001-2 "Объекты связи". Таб.20 п.1	$\text{Ц}=\text{a}+\text{b}*X$ а=11910, в=1030, X=8	20 150,00

7	Разработка систем охранного телевидения с количеством камер 7 наружных и 6 внутр.(шт.)	СБЦП 21-2001-2 "Объекты связи". Таб.20 п.7	$C=a+v*X$ a=36610, v=4570, X=13	96 020,00
8	Разработка системы ЛВС с количеством узлов - 150шт.	СБЦП 21-2001-2 "Объекты связи". Таб.20 п.12	$C=a+v*X$ a=74200, v=240, X=150	110 200,00
9	Разработка системы телефонизации с количеством номеров - 2тыс	СБЦП 21-2001-2 "Объекты связи". Таб.1 п.9	$C=a+v*X$ a=3560, v=1830, X=2	7 220,00
10	Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения информации на всё здание	СБЦП 81-2001-02 "Объекты связи", М, 2010, Таб.20 п.10	$C=85450$	85 450,00
	Итого по системе телефонии, видеонаблюдения и контроля доступа			319 040,00
	Итого с коэфф.индексации	Письмо № 30394-ИП/08 от 7.11.11	3,31	1 056 022,40
	Итого по разделу 2			1 113 513,68
	В том числе стадия "РП"	Письмо Министерства рег.развития от 17.06.2008 №14551-СМ/08	100%	1 113 513,68
Итого по ПИР				2 224 779,086
НДС 18%				400 460,235
ВСЕГО по смете				2 625 239,321